ST. CHARLES COUNTY PROJ. NO. :	SHEET NUMBER	TOTAL SHEETS
O' FALLON ROAD	4	114
FEDERAL PROJECT NO. STP-5640(606)		

SHEET	STRUCTURE NUMBER	STATION	OFFSET	LOCATION	614-99.96 SINGLE CURB INLET (EA)	614-99.97 DOUBLE CURB INLET (EA)	614-99.98 AREA INLET (EA)	614-99.99 MANHOLE (EA)	YARD DRAIN (EA)	734-99.C1 JUNCTION CHAMBER (EA)
31	A3	1+71.50	20.37	RT				1		
31	A5	1+93.74	23.00	RT		1				
31	A7	3+46.00	33.00	LT	1					
31	A8	3+46.00	23.00	RT	1					
31	B2	15+73.08	45.55	LT				1		
31	B3	13+48.98	43.72	LT			1			
31	B4	13+14.84	23.00	LT	1					
31	B5	11+18.15	23.00	LT	1					
32	B6	9+57.23	23.00	LT		1				
32	B7	9+57.23	23.00	RT	1					
31	B8	11+18.15	23.00	RT	1					
31	B9	15+74.14	23.00	LT		1				
32	C2	15+86.31	22.20	RT						1
32	C3	15+36.40	54.51	RT		1				
32	C4	14+64.45	32.39	RT				1		
32	C5	14+06.13	23.00	RT		1				
32	D2	16+73.98	23.00	LT	1					
32	D3	18+32.07	23.00	LT	1					
32	D4	18+32.07	23.00	RT		1				
32	D5	18+99.49	27.50	RT					1	
32	E2	25+36.06	21.71	LT				1		
32	E3	25+33.07	24.87	RT				1		
32	E4	25+91.96	23.00	LT	1					
32	E5	25+91.96	23.00	RT	1					
32	E6	24+55.28	23.00	LT	1					
32	E7	24+55.28	23.00	LT	1					
32	E8	22+59.65	23.00	RT		1				
32	E9	24+55.28	23.00	RT	1					
32	E10	23+70.50	27.50	RT					1	
32	E11	26+49.50	27.50	RT					1	
33	F1	32+75.66	34.68	LT				1		
33	F2	32+74.30	21.53	LT				1		
33	F3	30+73.24	23.00	LT		1				
33	F4	30+73.24	23.00	RT	1					
33	F5	33+26.18	23.00	LT		1				
33	F6	33+26.18	23.00	RT		1				
33	F7	50+91.76	23.00	LT	1					
33	F8	34+95.40	23.00	RT	1					
33	F9	31+01.58	27.50	RT					1	
33	F10	33+14.50	27.50	RT					1	
33	G2	50+77.00	23.00	LT	1					
33	G3	49+68.83	21.75	LT				1		
33	G4	48+29.46	23.00	LT		1				
33	G5	46+95.14	21.55	LT				1		
33	G6	44+91.62	23.00	LT	1					
33	G7	42+09.35	23.00	LT	1					
34	G8	40+09.64	23.00	LT	1					
34	G9	40+09.64	23.00	RT	1					
33	G10	42+09.35	23.00	RT	1					
34	H2	53+82.94	23.00	RT		1				
34	H3	56+68.99	23.00	RT	1					
34	H4	59+69.78	23.00	RT	1					
34	H5	61+49.45	23.00	RT		1				
34	H6	53+82.94	23.00	LT		1				
34	H7	56+68.99	23.00	LT	1					
				TOTALS	25	14	1	9	5	1

REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT

SHEET	STRUCTURE NUMBER	STRUCTURE NUMBER	DISTANCE CTR. TO CTR.	726-13.12 12" (FT)	726-13.15 15" (FT)	726-13.18 18" (FT)	726-13.21 21" (FT)	726-13.24 24" (FT)	733-99.03 6'WX5'H PRECAST BOX CULVERT (FT)
31	A2	A3	84				84		
31	A3	A4	25				25		
31	A3	A5	22	22					
31	A5	A6	24	24					
31	A7	A8	57	57					
31	B2	B9	23	23					
31	B5	B8	46	46					
31	B1	B2	59			59			
31	B2	B3	222		222				
31	B3	B4	40		40				
31	B4	B5	197	197					
32	B5	B6	161	161					
32	B6	B7	46	46					
32	C1	C2	89						89
32	C3	C4	75	75					
32	C4	C5	59	59					
32	D1	D2	46	46					
32	D2	D3	156	156					
32	D3	D4	46	46					
32	E1	E2	40					40	
32	E2	E6	81	81					
32	E6	E7	196	196					
32	E7	E8	46	46					
32	E6	E9	46	46					
32	E2	E4	56	56					
32	E4	E5	46	46					
33	F1	F2	13					13	
33	F2	F3	201	201					
33	F3	F4	46	46					
33	F2	F5	52		52				
33	F5	F7	169	169					
33	F7	F8	46	46					
33	F5	F6	46	46					
33	G7	G10	46	46					
33	G1	G2	66			66			
33	G2	G3	105			105			
33	G3	G4	134			134			
33	G4	G5	129		129				
33	G5	G6	200		200				
34	G6	G7	282		282				
34	G7	G8	200	200					
34	G8	G9	46	46					
34	H1	H2	99			99			
34	H2	H3	286		286				
34	H3	H4	301	301					
34	H4	H5	177	177					
34	H2	H6	46	46					
34	H3	H7	46	46					
			TOTALS	2799	1211	463	109	53	89

STATE OF MISSOURI
EDWARD M. SOBEST, JR.
E-37587
12/15/03

PLAN: NUMBER ... HORIZONTAL CHECKED ... DATE ... BY ... DATE

PROFILE: REVISED ... VERTICAL CHECKED ... DATE ... BY ... DATE

PLOT DATA: PLOT DATE ... PLOT TIME ... SCALE 1: